

	Tekst	Enh.	Mengde	Enh.pris	Sum	
0.0	Rigg og drift	RS		1 10000000	10 000 000	
1.0	Rensk av fjell før sprenging (torvlag og trær) ca 300.000m2	m2	300 000	25	7 500 000	Inkl fjerning av masser
2.0	Pris på sprenging (pr fast m3)	m3	1 300 000	38	49 400 000	Her vil pris variere fra mellom 32 - 40 kr, litt avhengig av stedlige forhold
3.0	Pris på opplasting og utlegging på egen tomt (pr fast m3) – usikker på mengder, men kanskje 200.000 m3 (fast)	m3	200 000			
	Opplasting	m3	200 000	10	2 000 000	
	transport (inntil 1 km)	m3	200 000	17	3 400 000	
	Utlekking	m3	200 000	13	2 600 000	
4.0	Pris på opplasting, bortkjøring, deponis og utlegging av masser i deponis (pr fast pris m3)	m3	1 100 000			
	Opplasting		1 100 000	10	11 000 000	
	Transport (10 km)		1 100 000	50	55 000 000	
	Mottakskostnader deponi, eks avgifter		1 100 000	5	5 500 000	
	Deponiavgift:		1 100 000			Dette har vi ikke rukket å sjekke, og kan variere fra en kostnad til en verdi. Her er det store variasjoner, og dette er markedsbestemt. Dette kan vi sjekke litt nærmere, men trenger litt mer tid på dette hvis det skulle være aktuelt
5.0	Alternativ til nr 4 – er dersom det foreligger potensiell avtaker av massene – hva blir netto pris på å laste opp og fjerne massene (korrigert for kjøpsverdi)	m3				Se kommentar over.

Sum:

146 400 000

Transporttabell (offentlig veg)

km	pr faste m3
1	20
2	25
3	30
4	35
5	40
6	44
7	48
8	52
9	56
10	60
pr km.	4

Driftstid:

20 000 m3 pr uke
1 300 000 m3 pr uke
65 uker